



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

**DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE**

**SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE  
PRESENTI IN AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROGETTO  
ANNO 2016**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

**PROGETTISTA:**

**Dott. For. Giacomo SACCHI**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch.**

**Pierfranco ROBOTTI**

**dicembre 2016**

| N° articolo | Codice         | Descrizione voce   | Unità misura | Prezzo | Manod. lorda | % Manod. |
|-------------|----------------|--|--------------|--------|--------------|----------|
| 1           | 20.P27.A10     | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SULLUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIEARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRAH=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO V=PIANTA FORNITA IN VASOZ=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE  |              |        |              |          |
| 2           | 20P27.A10.XX   | Prezzo medio, il costo effettivo sarà in base alla specie applicando le voci di prezzario  | cad          | 200,00 | 0            | 0        |
|             | 20.A27.A64     | MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA FRA CM 10 E CM 12, COMPRENDENTE LO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISTA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM 8, LUNGHEZZA DI M 2 E ALTEZZA FUORI TERRA DI M 1.50COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG 50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG. 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTO |              |        |              |          |
| 3           | 20.A27.A64.005 | Buca di m 1.00x1.00x0.70   | cad          | 80,82  | 28,12        | 34,79    |
| 4           | 20.A27.G10     | DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI, CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE   |              |        |              |          |
|             | 20.A27.G10.005 | CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA   | mq           | 0,61   | 0,48         | 78,11    |
| 5           | 20.A27.G10.010 | SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA   | mq           | 0,42   | 0,34         | 80,79    |
| 6           | 20.A27.G15     | DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE)   |              |        |              |          |
| 7           | 20.A27.G15.005 | CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA   | mq           | 0,79   | 0,66         | 83,50    |
| 8           | 20.A27.G15.010 | SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA   | mq           | 0,56   | 0,53         | 95,07    |
|             | 20.A27.G20     | DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%, INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELL'EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE  |              |        |              |          |
| 9           | 20.A27.G20.003 | SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA   | mq           | 1,02   | 0,78         | 76,50    |
| 10          | 20.A27.G20.010 | SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA   | mq           | 0,65   | 0,51         | 79,07    |
| 11          | 20.A27.G20.015 | SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA   | mq           | 0,75   | 0,53         | 70,03    |
| 12          | 20.A27.G20.020 | SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA  | mq           | 0,52   | 0,39         | 75,83    |

|    |                |   |     |        |        |       |
|----|----------------|---|-----|--------|--------|-------|
|    | 20.A27.G25     | DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O CON ATTREZZATURE MANUALI   |     |        |        |       |
| 13 | 20.A27.G25.005 | SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA  | mq  | 1,23   | 0,85   | 69,36 |
| 14 | 20.A27.G25.010 | SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA  | mq  | 0,94   | 0,66   | 70,72 |
|    | 20.A27.G25.015 | SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA  | mq  | 1,07   | 0,79   | 73,49 |
| 15 | 20.A27.G25.020 | SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA  | mq  | 0,77   | 0,59   | 76,48 |
| 16 | 20.A27.H00     | SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN:<br>CONDIZIONI DI MINIMA O RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI, GIARDINI O SU STRADE A BASSA DENSITA' DI TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE |     |        |        |       |
|    | 20.A27.H00.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA FINO A MT. 16   | cad | 91,18  | 60,77  | 66,65 |
| 17 | 20.A27.H00.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 16  | cad | 136,02 | 92,07  | 67,69 |
| 18 | 20.A27.H03     | SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE  |     |        |        |       |
|    | 20.A27.H03.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA FINO A MT. 16   | cad | 108,10 | 73,90  | 68,36 |
| 19 | 20.A27.H03.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 16  | cad | 159,06 | 109,24 | 68,68 |
| 20 | 20.A27.H05     | SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN:<br>CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA'(ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE                          |     |        |        |       |
| 21 | 20.A27.H05.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA FINO A MT. 16   | cad | 126,31 | 88,04  | 69,70 |
|    | 20.A27.H05.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 16  | cad | 182,46 | 126,75 | 69,47 |
| 22 | 20.A27.I00     | POTATURA DI ALLEVAMENTO SU GIOVANI ESEMPLARI AL FINE DI MANTENERE L'IMPOSTAZIONE DELLA CHIOMA IN MODO DA FAVORIRE IL PORTAMANTO NATURALE CARATTERISTICO DELLA SPECIE, COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE   |     |        |        |       |
| 23 | 20.A27.I00.005 | SU ESEMPLARI ENTRO I PRIMI 5 ANNI DELLA MESSA A DIMORA  | cad | 5,53   | 4,64   | 83,98 |
| 24 | 20.A27.I00.010 | SU ESEMPLARI GIA' COMPLETAMENTE APPALCATI A PROIEZIONE DELLA CHIOMA FINO A MT. 2 DI DIAMETRO  | cad | 11,90  | 10,50  | 88,20 |
| 25 | 20.A27.I00.015 | SU ESEMPLARI GIA' COMPLETAMENTE APPALCATI A PROIEZIONE DELLA CHIOMA SUPERIORE A MT. 2 DI DIAMETRO   | cad | 28,26  | 25,73  | 91,03 |

|    |                |  |     |        |        |       |
|----|----------------|--|-----|--------|--------|-------|
|    | 20.A27.I50     | POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE                            |     |        |        |       |
| 26 | 20.A27.I50.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10   | cad | 77,93  | 49,21  | 63,14 |
| 27 | 20.A27.I50.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA TRA MT. 11 E MT. 20  | cad | 94,96  | 56,57  | 59,57 |
| 28 | 20.A27.I50.015 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 E MT. 30   | cad | 190,35 | 111,98 | 58,83 |
| 29 | 20.A27.I50.020 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30   | cad | 331,69 | 191,95 | 57,87 |
|    | 20.A27.I55     | POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA'(ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE                               |     |        |        |       |
| 30 | 20.A27.I55.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10   | cad | 103,94 | 70,96  | 68,27 |
| 31 | 20.A27.I55.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20   | cad | 143,85 | 83,55  | 58,08 |
| 32 | 20.A27.I55.015 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30   | cad | 290,55 | 177,44 | 61,07 |
| 33 | 20.A27.I55.020 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30   | cad | 435,11 | 259,54 | 59,65 |
|    | 20.A27.I60     | POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE                                  |     |        |        |       |
| 34 | 20.A27.I60.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10   | cad | 198,15 | 143,64 | 72,49 |
| 35 | 20.A27.I60.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20   | cad | 240,34 | 155,50 | 64,70 |
| 36 | 20.A27.I60.015 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30   | cad | 396,43 | 267,63 | 67,51 |
| 37 | 20.A27.I60.020 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30   | cad | 615,11 | 385,92 | 62,74 |
|    | 20.A27.I65     | POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE |     |        |        |       |
| 38 | 20.A27.I65.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10   | cad | 227,96 | 159,46 | 69,95 |
| 39 | 20.A27.I65.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20   | cad | 340,50 | 221,77 | 65,13 |
| 40 | 20.A27.I65.015 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30   | cad | 495,59 | 312,12 | 62,98 |
| 41 | 20.A27.I65.020 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30   | cad | 783,42 | 480,39 | 61,32 |
|    | 20.A27.L00     | ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI                 |     |        |        |       |
| 42 | 20.A27.L00.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10   | cad | 106,54 | 59,25  | 55,61 |
| 43 | 20.A27.L00.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20   | cad | 150,86 | 88,12  | 58,41 |
| 44 | 20.A27.L00.015 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30   | cad | 286,25 | 162,22 | 56,67 |
| 45 | 20.A27.L00.020 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30   | cad | 483,16 | 280,43 | 58,04 |
|    | 20.A27.L05     | ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI RIDOTTA DIFFICOLTA'(ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESO L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI                       |     |        |        |       |
| 46 | 20.A27.L05.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10   | cad | 175,19 | 106,50 | 60,79 |

|    |                |  |     |          |        |        |
|----|----------------|--|-----|----------|--------|--------|
| 47 | 20.A27.L05.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20   | cad | 214,79   | 133,92 | 62,35  |
| 48 | 20.A27.L05.015 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30   | cad | 392,92   | 241,88 | 61,56  |
| 49 | 20.A27.L05.020 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30   | cad | 605,34   | 366,23 | 60,50  |
|    | 20.A27.L10     | ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICARE IN STRADE AD ALTA DENSITA' DI TRAFFICO), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCIA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI  |     |          |        |        |
| 50 | 20.A27.L10.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10   | cad | 245,77   | 168,50 | 68,56  |
| 51 | 20.A27.L10.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20   | cad | 342,45   | 212,90 | 62,17  |
| 52 | 20.A27.L10.015 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30   | cad | 544,21   | 332,35 | 61,07  |
| 53 | 20.A27.L10.020 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30   | cad | 832,42   | 497,95 | 59,82  |
|    | 20.A27.L15     | ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCIA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI   |     |          |        |        |
| 54 | 20.A27.L15.005 | PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10   | cad | 342,84   | 216,02 | 63,01  |
| 55 | 20.A27.L15.010 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20   | cad | 481,03   | 297,66 | 61,88  |
| 56 | 20.A27.L15.015 | PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30   | cad | 689,63   | 429,78 | 62,32  |
| 57 | 20.A27.L15.020 | PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30   | cad | 1.074,17 | 647,72 | 60,30  |
|    | 20.A27.M00     | INDAGINE FITOSTATICA PER RICERCA DI SINTOMI DI DIFETTI INTERNI DELLE PIANTE (METODO V.T.A.), COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA STILATA E SOTTOSCRITTA DAL TECNICO ESECUTORE DELL'INDAGINE, CON RILIEVI ESEGUITI DA TERRA E SENZA L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA   |     |          |        |        |
| 58 | 20.A27.M00.005 | CONTROLLO VISIVO   | cad | 13,88    | 13,88  | 100,00 |
| 59 | 20.A27.M00.010 | INTEGRATA DALL'IMPIEGO DEL MARTELLO ELETTRONICO  | cad | 44,37    | 35,60  | 80,23  |
|    | 20.A27.M00.015 | INTEGRATA ANCHE DALL'IMPIEGO DEL RESISTOGRAFO CON LOCALIZZAZIONE DELLE MISURAZIONI E QUANTITA' DELLE STESSE A DISCREZIONE DEL RILEVATORE   | cad | 81,04    | 69,68  | 85,98  |
| 60 | 20.A27.M00.020 | INTEGRATA INFINE DALL'IMPIEGO DEL FRATTOMETRO  | cad | 100,43   | 81,90  | 81,55  |
| 61 | 20.A27.V00     | SFALCIO DI ERBE INFESTANTI PRESENTI IN SCARPATE, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE E, OVE OCCORRA, MEDIANTE L'USO DI MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE, E TAGLIO DI ARBUSTI CON TRONCO DI QUALSIASI DIMENSIONE, PULIZIA, CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI TUTTO IL MATERIALE RIMOSSO COMPRESA, LA DOVE OCCORRA, LA PULIZIA DEI FOSSI DI SALVAGUARDIA ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DALLA SEDE STRADALE IN PRESENZA CONTINUA DI TRAFFICO, COMPRESA PERCIO' L'IDONEA SEGNALETICA (CARTELLI, CONI, ECC.) E, OVE OCCORRA, CON IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE O SEGNALAZIONE MANUALE PER CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE A ENSI UNICI ALTERNATI |     |          |        |        |
| 62 | 20.A27.V00.005 | AL ML. DI STRADA PER SCARPATE DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A MT. 2.5   | m   | 2,52     | 2,05   | 81,34  |
| 63 | 20.A27.V00.010 | PER SCARPATE DI LARGHEZZA SUPERIORE A ML 2.50 SIANO ESSE IN TRINCEA O IN RILEVATO  | m   | 3,70     | 3,03   | 81,80  |
| 64 | 20.A27.V10     | PULIZIA MECCANICA CON RIFINITURA MANUALE DI CUNETTE STRADALI ESEGUITA CON MACCHINA AUTOSPazzATRICE CON CARICO AUTOMATICO DEL MATERIALE A MEZZO ASPIRAZIONE DOTATA DI SERBATOIO ACQUA PER ABBATTIMENTO DELLE POLVERI, COMPRESO IL CARICO SU AUTOMEZZI IDONEI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE RISULTANTE ALLE OPPORTUNE DISCARICHE ESCLUSO L'EVENTUALE PRESEGNALAMENTO  |     |          |        |        |
| 65 | 20.A27.V10.005 | ESCLUSO L'EVENTUALE PRESEGNALAMENTO  | m   | 1,54     | 1,13   | 73,25  |
| 66 | 20.A27.V15     | RIFACIMENTO MECCANICO DEI FOSSI LATERALI CON RIFILATURA DELLE SCARPATE E DISGAGGIO DEL FONDO PER IL RIPRISTINO DELLE SEZIONI ORIGINALI E DELLE PENDENZE EFFETTUATE CON BENNE SAGOMATE O ALTRO  |     |          |        |        |

|    |                |  |   |      |      |        |
|----|----------------|--|---|------|------|--------|
| 67 | 20.A27.V15.005 | COMPRESA L'EVENTUALE ESTIRPAZIONE DI RADICI O<br>CEPPAIE NONCHE' L'ASPORTAZIONE DI QUALUNQUE<br>MATERIALE IN SITO ED IL RELATIVO TRASPORTO IN IDONEE<br>DISCARICHE AUTORIZZATE | m | 2,35 | 1,58 | 67,06% |
|----|----------------|--|---|------|------|--------|