



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*DIREZIONE LL.PP, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY MANAGER*

**SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE**  
**PRESENTI IN AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE.**  
**PROGETTO ANNO 2018**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

**PROGETTISTA:**

**Dott. For. Giacomo SACCHI**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing.**

**Gianpiero CERRUTI**

**ottobre 2018**

N° articolo	Codice	Descrizione voce	Unità misura	Prezzo	Manod. lorda	% Manod.
1	20.P27.A10	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SULLUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIEARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRAH=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO V=PIANTA FORNITA IN VASOZ=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE				
2	20P27.A10.XX	Prezzo medio, il costo effettivo sarà in base alla specie applicando le voci di prezzario	cad	200,00	0	0%
	20.A27.A64	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA FRA CM 10 E CM 12, COMPRENDENTE LO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISTA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM 8, LUNGHEZZA DI M 2 E ALTEZZA FUORI TERRA DI M 1.50COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG 50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG. 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTO				
3	20.A27.A64.005	Buca di m 1.00x1.00x0.70	cad	80,96	28,34	35,01%
4	20.A27.G10	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI, CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE				
	20.A27.G10.005	CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,61	0,48	78,48%
5	20.A27.G10.010	SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,42	0,34	80,92%
6	20.A27.G15	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE)				
7	20.A27.G15.005	CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,79	0,66	83,98%
8	20.A27.G15.010	SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,56	0,53	95,11%
	20.A27.G20	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOSCADE CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%, INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELL'EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE				
9	20.A27.G20.003	SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	1,02	0,78	76,91%
10	20.A27.G20.010	SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA	mq	0,65	0,51	79,21%
11	20.A27.G20.015	SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,75	0,53	70,53%
12	20.A27.G20.020	SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,52	0,40	75,99%

	20.A27.G25	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOSCHIVE CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O CON ATTREZZATURE MANUALI				
13	20.A27.G25.005	SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	1,23	0,86	69,74%
14	20.A27.G25.010	SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,94	0,67	70,89%
	20.A27.G25.015	SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	1,08	0,80	73,89%
15	20.A27.G25.020	SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A MT. 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,78	0,60	76,64%
16	20.A27.H00	SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN: CONDIZIONI DI MINIMA O RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI, GIARDINI O SU STRADE A BASSA DENSITA' DI TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE				
	20.A27.H00.005	PER PIANTE DI ALTEZZA FINO A MT. 16	cad	91,44	61,28	67,02%
17	20.A27.H00.010	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 16	cad	136,54	92,85	68,00%
18	20.A27.H03	SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE				
	20.A27.H03.005	PER PIANTE DI ALTEZZA FINO A MT. 16	cad	108,46	74,52	68,71%
19	20.A27.H03.010	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 16	cad	159,73	110,17	68,97%
20	20.A27.H05	SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN: CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA'(ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE				
21	20.A27.H05.005	PER PIANTE DI ALTEZZA FINO A MT. 16	cad	126,80	88,79	70,02%
	20.A27.H05.010	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 16	cad	183,27	127,83	69,75%
22	20.A27.I00	POTATURA DI ALLEVAMENTO SU GIOVANI ESEMPLARI AL FINE DI MANTENERE L'IMPOSTAZIONE DELLA CHIOMA IN MODO DA FAVORIRE IL PORTAMANTO NATURALE CARATTERISTICO DELLA SPECIE, COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE				
23	20.A27.I00.005	SU ESEMPLARI ENTRO I PRIMI 5 ANNI DELLA MESSA A DIMORA	cad	5,56	4,68	84,17%
24	20.A27.I00.010	SU ESEMPLARI GIA' COMPLETAMENTE APPALCATI A PROIEZIONE DELLA CHIOMA FINO A MT. 2 DI DIAMETRO	cad	11,98	10,58	88,32%
25	20.A27.I00.015	SU ESEMPLARI GIA' COMPLETAMENTE APPALCATI A PROIEZIONE DELLA CHIOMA SUPERIORE A MT. 2 DI DIAMETRO	cad	28,47	25,94	91,11%

	20.A27.I50	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE				
26	20.A27.I50.005	PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10	cad	77,88	49,63	63,72%
27	20.A27.I50.010	PER PIANTE DI ALTEZZA TRA MT. 11 E MT. 20	cad	94,92	57,05	60,10%
28	20.A27.I50.015	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 E MT. 30	cad	190,52	112,94	59,28%
29	20.A27.I50.020	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30	cad	332,28	193,59	58,26%
	20.A27.I55	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA'(ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE				
30	20.A27.I55.005	PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10	cad	104,13	71,57	68,73%
31	20.A27.I55.010	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20	cad	143,52	84,26	58,71%
32	20.A27.I55.015	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30	cad	291,02	178,95	61,49%
33	20.A27.I55.020	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30	cad	436,28	261,72	59,99%
	20.A27.I60	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE				
34	20.A27.I60.005	PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10	cad	198,85	144,86	72,85%
35	20.A27.I60.010	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20	cad	241,15	156,82	65,03%
36	20.A27.I60.015	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30	cad	397,86	269,87	67,83%
37	20.A27.I60.020	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30	cad	617,25	389,18	63,05%
	20.A27.I65	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE				
38	20.A27.I65.005	PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10	cad	228,59	160,81	70,35%
39	20.A27.I65.010	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20	cad	340,83	223,65	65,62%
40	20.A27.I65.015	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30	cad	496,68	314,80	63,38%
41	20.A27.I65.020	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30	cad	785,94	484,45	61,64%
	20.A27.L00	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCIA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI				
42	20.A27.L00.005	PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10	cad	106,63	59,76	56,04%
43	20.A27.L00.010	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20	cad	150,99	88,87	58,86%
44	20.A27.L00.015	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30	cad	286,50	163,62	57,11%
45	20.A27.L00.020	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30	cad	484,41	282,85	58,39%
	20.A27.L05	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI RIDOTTA DIFFICOLTA'(ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESO L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA IL RIEMPIMENTO DELLA BUCIA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI				
46	20.A27.L05.005	PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10	cad	175,58	107,40	61,17%

47	20.A27.L05.010	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20	cad	215,29	135,07	62,74%
48	20.A27.L05.015	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30	cad	393,37	243,97	62,02%
49	20.A27.L05.020	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30	cad	607,37	369,34	60,81%
	20.A27.L10	ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICARE IN STRADE AD ALTA DENSITA' DI TRAFFICO), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI				
50	20.A27.L10.005	PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10	cad	246,89	169,93	68,83%
51	20.A27.L10.010	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20	cad	343,38	214,72	62,53%
52	20.A27.L10.015	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30	cad	545,69	335,16	61,42%
53	20.A27.L10.020	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30	cad	835,10	502,23	60,14%
	20.A27.L15	ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI				
54	20.A27.L15.005	PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A MT. 10	cad	343,54	217,87	63,42%
55	20.A27.L15.010	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 11 A MT. 20	cad	482,22	300,23	62,26%
56	20.A27.L15.015	PER PIANTE DI ALTEZZA DA MT. 21 A MT. 30	cad	691,84	433,44	62,65%
57	20.A27.L15.020	PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A MT. 30	cad	1.077,92	653,33	60,61%
	20.A27.M00	INDAGINE FITOSTATICA PER RICERCA DI SINTOMI DI DIFETTI INTERNI DELLE PIANTE (METODO V.T.A.), COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA STILATA E SOTTOSCRITTA DAL TECNICO ESECUTORE DELL'INDAGINE, CON RILIEVI ESEGUITI DA TERRA E SENZA L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA				
58	20.A27.M00.005	CONTROLLO VISIVO	cad	14,01	14,01	100,00%
59	20.A27.M00.010	INTEGRATA DALL'IMPIEGO DEL MARTELLO ELETTRONICO	cad	44,68	35,90	80,36%
	20.A27.M00.015	INTEGRATA ANCHE DALL'IMPIEGO DEL RESISTOGRAFO CON LOCALIZZAZIONE DELLE MISURAZIONI E QUANTITA' DELLE STESSE A DISCREZIONE DEL RILEVATORE	cad	81,65	70,28	86,08%
60	20.A27.M00.020	INTEGRATA INFINE DALL'IMPIEGO DEL FRATTOMETRO	cad	100,86	82,59	81,89%
61	20.A27.V00	SFALCIO DI ERBE INFESTANTI PRESENTI IN SCARPATE, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE E, OVE OCCORRA, MEDIANTE L'USO DI MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE, E TAGLIO DI ARBUSTI CON TRONCO DI QUALSIASI DIMENSIONE, PULIZIA, CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI TUTTO IL MATERIALE RIMOSSO COMPRESA, LA' DOVE OCCORRA, LA PULIZIA DEI FOSSI DI SALVAGUARDIA ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DALLA SEDE STRADALE IN PRESENZA CONTINUA DI TRAFFICO, COMPRESA PERCIO' L'IDONEA SEGNALETICA (CARTELLI, CONI, ECC.) E, OVE OCCORRA, CON IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE O SEGNALEZIONE MANUALE PER CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE A ENSI UNICI ALTERNATI				
62	20.A27.V00.005	AL ML. DI STRADA PER SCARPATE DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A MT. 2.5	m	2,53	2,07	81,67%
63	20.A27.V00.010	PER SCARPATE DI LARGHEZZA SUPERIORE A ML 2.50 SIANO ESSE IN TRINCEA O IN RILEVATO	m	3,72	3,05	82,12%
64	20.A27.V10	PULIZIA MECCANICA CON RIFINITURA MANUALE DI CUNETTE STRADALI ESEGUITA CON MACCHINA AUTOSPazzATRICE CON CARICO AUTOMATICO DEL MATERIALE A MEZZO ASPIRAZIONE DOTATA DI SERBATOIO ACQUA PER ABBATTIMENTO DELLE POLVERI, COMPRESO IL CARICO SU AUTOMEZZI IDONEI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE RISULTANTE ALLE OPPORTUNE DISCARICHE				
65	20.A27.V10.005	ESCLUSO L'EVENTUALE PRESEGNALAMENTO	m	1,81	1,14	62,78%
66	20.A27.V15	RIFACIMENTO MECCANICO DEI FOSSI LATERALI CON RIFILATURA DELLE SCARPATE E DISGAGGIO DEL FONDO PER IL RIPRISTINO DELLE SEZIONI ORIGINALI E DELLE PENDENZE EFFETTUATE CON BENNE SAGOMATE O ALTRO				

67	20.A27.V15.005	COMPRESA L'EVENTUALE ESTIRPAZIONE DI RADICI O CEPPAIE NONCHE' L'ASPORTAZIONE DI QUALUNQUE MATERIALE IN SITO ED IL RELATIVO TRASPORTO IN IDONEE DISCARICHE AUTORIZZATE	m	2,34	1,59	67,95%
	n.p. 1	TRANSENNATURA PER DELIMITAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, ZONE DI LAVORO, PASSAGGI OBBLIGATI ETC..				
		TRASPORTO, MONTAGGIO, SUCCESSIVA RIMOZIONE.	m	0,35	0,28	80,00%