

# COMUNE DI ALESSANDRIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



Area in oggetto

IL PROGETTISTA:

PROPONENTI:

**Dott. Arch. Sergio CAMILLI**

Iscritto all'Albo ARCHITETTI P.P.C. n.485  
Via Modena n.70  
15121 - ALESSANDRIA

**Cooperativa Edilizia L'Oasi**

Via Montebellina, 28  
12051 - ALBA (CN)

**Ethos Engineering s.r.l.**

Via San Giacomo della Vittoria n.64  
15121 - ALESSANDRIA

**Società Immobiliare Futuro  
di Martini Chiaffredo e C. s.a.s.**

Via Montebellina, 28  
12051 - ALBA (CN)

TITOLO DELL'OPERA:

## PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

A - via del Castellino - località Valmadonna  
Area Ex Piano Integrato T3 del P.R.G.C.

OGGETTO DELLA TAVOLA:

### COMPUTO METRICO MOVIMENTI DI MATERIE E SOVRASTRUTTURE

TAVOLA N.

08

SCALA

DATA

10/07/2015

aggiornamento 29/04/2016

# VIA CASTELLINO

## MOVIMENTI DI TERRA

### RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA

SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		Rilevato	Scavo		Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo
1	0.000	0.10	1.87					
2	20.000	0.05	3.05	20.00	1.145	48.846	1.145	48.846
3	40.000	0.01	6.11	20.00	0.700	91.500	1.845	140.346
4	60.000	0.07	5.20	20.00	0.800	113.100	2.645	253.446
5	80.000	0.08	4.42	20.00	1.500	96.200	4.145	349.646
6	100.000	0.10	3.28	20.00	1.800	77.100	5.945	426.746
7	120.000	0.73	1.92	20.00	6.990	51.190	12.935	477.936
8	140.000	0.76	1.99	20.00	14.705	39.005	27.640	516.941
9	160.000	0.76	1.99	20.00	17.012	38.312	44.652	555.253
10	180.000	0.98	1.87	20.00	41.503	24.002	86.155	579.255
11	180.000	3.30	0.67	20.00	62.300	14.700	148.455	593.955
12	200.000	2.94	0.80	20.00	30.136	22.437	178.591	616.392
13	220.000	0.42	1.81	20.00	5.891	36.791	184.482	653.183
14	240.000	0.27	1.98	20.00	7.500	38.600	191.982	691.783
15	260.000	0.48	1.87	20.00	17.362	29.762	209.344	721.545
16	280.000	1.30	1.15	20.00	33.757	20.257	243.101	741.802
17	300.000	2.12	0.91	20.00	47.800	18.300	290.901	760.102
18	320.000	2.67	0.92	14.77	23.810	18.566	314.711	778.668
18	334.771	0.71	1.77					
TOTALI		17.09	41.59	334.77			314.711	778.668

## MANUFATTO STRADALE

### RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA

SEZIONE	Distanze Progressive	SUPERFICI		Distanze Parziali	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		Rilevato	Scavo		Rilevato	Scavo	Rilevato	Scavo
1	0.000	1.82	0.00					
2	20.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	36.400	0.000
3	40.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	72.800	0.000
4	60.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	109.200	0.000
5	80.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	145.600	0.000
6	100.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	182.000	0.000
7	120.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	218.400	0.000

8	140.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	254.800	0.000
9	160.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	291.200	0.000
10	180.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	327.600	0.000
11	200.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	364.000	0.000
12	220.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	400.400	0.000
13	240.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	436.800	0.000
14	260.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	473.200	0.000
15	280.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	509.600	0.000
16	300.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	546.000	0.000
17	320.000	1.82	0.00	20.00	36.400	0.000	582.400	0.000
18	334.771	1.82	0.00	14.77	26.882	0.000	609.282	0.000
TOTALI		32.76	0.00	334.77			609.282	0.000

FOSSO DESTRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA

SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVAT O	SCAVO		RILEVAT O	SCAVO	RILEVAT O	SCAVO
1	0.000	0.00	0.92	20.00	0.000	14.500	0.000	14.500
2	20.000	0.00	0.53	20.00	0.000	9.500	0.000	24.000
3	40.000	0.00	0.41	20.00	0.000	7.800	0.000	31.800
4	60.000	0.00	0.34	20.00	0.000	7.000	0.000	38.800
5	80.000	0.00	0.37	20.00	0.000	7.500	0.000	46.300
6	100.000	0.00	0.37	20.00	0.000	7.000	0.000	53.300
7	120.000	0.00	0.33	20.00	0.000	7.500	0.000	60.800
8	140.000	0.00	0.41	20.00	0.000	7.500	0.000	68.300
9	160.000	0.00	0.35	20.00	0.000	7.200	0.000	75.500
10	180.000	0.00	0.37	20.00	0.000	7.800	0.000	83.300
11	200.000	0.00	0.41	20.00	0.000	8.600	0.000	91.900
12	220.000	0.00	0.45	20.00	0.000	8.000	0.000	99.900
13	240.000	0.00	0.34	20.00	0.000	6.900	0.000	106.800
14	260.000	0.00	0.35	20.00	0.000	7.400	0.000	114.200
15	280.000	0.00	0.38	20.00	0.000	7.500	0.000	121.700
16	300.000	0.00	0.37	20.00	0.000	3.700	0.000	125.400
17	320.000	0.00	0.00	14.77	0.000	2.142	0.000	127.542
18	334.771	0.00	0.29					
TOTALI		0.00	6.99	334.77			0.000	127.542

## BONIFICA

RIEPILOGO AREE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
SEZIONE	PROGRESSI		PARZIALI	
	VE			

1	0.000	2.136		
			20.000	46.340
2	20.000	2.498		
			20.000	50.660
3	40.000	2.568		
			20.000	48.910
4	60.000	2.323		
			20.000	47.660
5	80.000	2.443		
			20.000	49.550
6	100.000	2.512		
			20.000	73.880
7	120.000	4.876		
			20.000	127.320
8	140.000	7.856		
			20.000	172.398
9	160.000	9.384		
			20.000	197.500
10	180.000	10.475		
			20.000	175.110
11	200.000	7.036		
			20.000	138.490
12	220.000	6.813		
			20.000	148.390
13	240.000	8.026		
			20.000	161.450
14	260.000	8.104		
			20.000	133.670
15	280.000	5.268		
			20.000	108.760
16	300.000	5.608		
			20.000	114.440
17	320.000	5.836		
			14.771	79.202
18	334.771	4.888		
TOTALI		98.650	334.771	1873.730

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
SEZIONE	PROGRESSI		PARZIALI	
	VE			

1	0.000	5.502		
			20.000	110.035
2	20.000	5.502		
			20.000	110.035
3	40.000	5.502		
			20.000	110.035
4	60.000	5.502		
			20.000	110.035
5	80.000	5.502		
			20.000	110.035
6	100.000	5.502		
			20.000	110.035
7	120.000	5.502		
			20.000	110.035
8	140.000	5.502		
			20.000	110.035
9	160.000	5.502		
			20.000	110.035
10	180.000	5.502		

			20.000	110.035
11	200.000	5.502		
			20.000	110.035
12	220.000	5.502		
			20.000	110.035
13	240.000	5.502		
			20.000	110.035
14	260.000	5.502		
			20.000	110.035
15	280.000	5.502		
			20.000	110.035
16	300.000	5.502		
			20.000	110.035
17	320.000	5.502		
			14.771	81.266
18	334.771	5.502		
TOTALI		99.031	334.771	1841.820

# PARCHEGGIO 1 E 2

## MOVIMENTI DI TERRA

### RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA

SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVAT O	SCAVO		RILEVAT O	SCAVO	RILEVAT O	SCAVO
1	0.000	1.11	0.00					
2	8.117	2.12	0.00	8.12	13.114	0.000	13.114	0.000
3	16.953	3.02	0.00	8.84	22.719	0.000	35.833	0.000
4	29.607	3.97	0.00	12.65	44.211	0.000	80.044	0.000
5	37.352	4.82	0.00	7.75	34.061	0.000	114.105	0.000
6	42.509	4.84	0.00	5.16	24.949	0.000	139.054	0.000
TOTALI		19.88	0.00	42.51			139.054	0.000

## MANUFATTO STRADALE

### RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA

SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVAT O	SCAVO		RILEVAT O	SCAVO	RILEVAT O	SCAVO
1	0.000	1.65	0.00					
2	8.117	1.65	0.00	8.12	13.398	0.000	13.398	0.000
3	16.953	1.65	0.00	8.84	14.586	0.000	27.984	0.000
4	29.607	1.65	0.00	12.65	20.872	0.000	48.856	0.000
5	37.352	1.65	0.00	7.75	12.787	0.000	61.643	0.000
6	42.509	1.65	0.00	5.16	8.514	0.000	70.157	0.000
TOTALI		9.90	0.00	42.51			70.157	0.000

## FOSSO SINISTRA

### RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA

SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVAT O	SCAVO		RILEVAT O	SCAVO	RILEVAT O	SCAVO
1	0.000	0.00	0.18					
2	8.117	0.00	0.16	8.12	0.000	1.380	0.000	1.380
3	16.953	0.00	0.16	8.84	0.000	1.370	0.000	2.750
4	29.607	0.00	0.15	12.65	0.000	1.897	0.000	4.647
5	37.352	0.00	0.15	7.75	0.000	1.162	0.000	5.809
6	42.509	0.00	0.15	5.16	0.000	0.774	0.000	6.583
TOTALI		0.00	0.95	42.51			0.000	6.583

## BONIFICA

### RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA

SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI			VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVAT O	SCAVO	DISTANZE PARZIALI	RILEVAT O	SCAVO	RILEVAT O	SCAVO
1	0.000	0.00	3.24	8.12	0.000	26.837	0.000	26.837
2	8.117	0.00	3.37	8.84	0.000	30.365	0.000	57.202
3	16.953	0.00	3.49	12.65	0.000	44.970	0.000	102.172
4	29.607	0.00	3.63	7.75	0.000	28.403	0.000	130.575
5	37.352	0.00	3.70	5.16	0.000	19.144	0.000	149.719
6	42.509	0.00	3.71					
TOTALI		0.00	21.14	42.51			0.000	149.719

PAVIMENTAZIONE  
RIEPILOGO AREE

SEZIONE	DISTANZE PROGRESSI VE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
1	0.000	5.001	8.117	40.593
2	8.117	5.001	8.836	44.189
3	16.953	5.001	12.654	63.283
4	29.607	5.001	7.745	38.733
5	37.352	5.001	5.157	25.790
6	42.509	5.001		
TOTALI		30.006	42.509	212.587

# PARCHEGGIO 3

## MOVIMENTI DI TERRA

### RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA

SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVAT O	SCAVO		RILEVAT O	SCAVO	RILEVAT O	SCAVO
1	0.000	0.00	8.90					
2	5.658	0.00	8.21	5.66	0.000	48.421	0.000	48.421
3	12.793	0.00	8.27	7.14	0.000	58.869	0.000	107.290
4	18.082	0.00	8.82	5.29	0.000	45.176	0.000	152.466
5	22.336	0.00	9.80	4.25	0.000	39.564	0.000	192.030
6	27.499	0.00	10.66	5.16	0.000	52.812	0.000	244.842
<b>TOTALI</b>		<b>0.00</b>	<b>54.66</b>	<b>27.50</b>			<b>0.000</b>	<b>244.842</b>

## MANUFATTO STRADALE

### RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA

SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	VOLUME PARZIALE		VOLUME PROGRESSIVO	
		RILEVAT O	SCAVO		RILEVAT O	SCAVO	RILEVAT O	SCAVO
1	0.000	1.65	0.00					
2	5.658	1.65	0.00	5.66	9.339	0.000	9.339	0.000
3	12.793	1.65	0.00	7.14	11.781	0.000	21.120	0.000
4	18.082	1.65	0.00	5.29	8.728	0.000	29.848	0.000
5	22.336	1.65	0.00	4.25	7.012	0.000	36.860	0.000
6	27.499	1.65	0.00	5.16	8.514	0.000	45.374	0.000
<b>TOTALI</b>		<b>9.90</b>	<b>0.00</b>	<b>27.50</b>			<b>45.374</b>	<b>0.000</b>

## PAVIMENTAZIONE

### RIEPILOGO AREE

SEZIONE	DISTANZE PROGRESSI VE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
1	0.000	5.001		
2	5.658	5.001	5.658	28.296
3	12.793	5.001	7.135	35.682
4	18.082	5.001	5.289	26.450
5	22.336	5.001	4.254	21.274
6	27.499	5.001	5.163	25.820
<b>TOTALI</b>		<b>30.006</b>	<b>27.499</b>	<b>137.523</b>